

## 2024年度同仁市多哇镇卡什加、直要村人饮管网改造工程项目 绩效目标申报表

项目名称	同仁市多哇镇卡什加、直要村人饮管网改造工程		项目负责人及电话	卡永刚 (18097039703)
主管部门	同仁市水利局	实施单位	同仁市水利综合服务中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	530.23		
	其中:财政拨款	530.23		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	管道工程共计11.085km,其中支管3条2200m,采用 $\phi 90\sim 125$ PE100(1.25~1.6MPa);分支管4条700m,采用 $\phi 63\sim 90$ PE100(1.6MPa);配水管29条4225m,采用 $\phi 40$ PE100(1.6MPa);入户管4780m,采用 $\phi 32$ PE100(1.6MPa);新建各类阀门井395座(检查井33座,入户井362座),潜坝100m,硬化路拆除9651m,硬化路拆除恢复200m。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	更换各级管道11.085km	100%
			安装各类阀门井395座,砼道路拆除9651m	100%
			硬化路拆除恢复200m	100%
		质量指标	工程完工验收合格率	100%
		时效指标	工程完成及时率	100%
		成本指标	在招投标控制价内完成	100%
	效益指标	经济指标	解决多哇镇卡什加、直要村的饮水现状,提高供水保障率	100%
		社会效益指标	解决项目区521户2310人的饮水现状	100%
		可持续影响指标	工程设计年限	$\geq 15$ 年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村、户满意度	$\geq 90\%$	

注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,也可自行增加或适当调整。

## 2024年度同仁市双朋西乡双朋西村供水保障工程项目绩效目标

### 申报表

项目名称	同仁市双朋西乡双朋西村供水保障工程	项目负责人及电话	卡永刚 (18097039703)	
主管部门	同仁市水利局	实施单位	同仁市水利综合服务中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	235.9		
	其中: 财政拨款	235.9		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	新建10m廊道1座, 新建输水干管1条长5222m, 管径为 $\phi 160$ (1.25MPa)、 $\Phi 160$ 聚乙烯复合管(2.0MPa), 支管1条长200m, 管径为 $\Phi 110$ PE100管(1.0Mpa), 新建200t蓄水池1座, 新建阀门井20座, 减压池2座, 硬化路面拆除800m, 护管坝长200m。穿国道1处长20m, 采用DN300钢管顶管。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	更换各级管道5442m, 新建护管坝200m	100%
			安装各类阀门井20座, 砼道路拆除800m	100%
			新建廊道、蓄水池各1座; 新建减压池2座	100%
		质量指标	工程完工验收合格率	100%
		时效指标	工程完成及时率	100%
		成本指标	在招投标控制价内完成	100%
	效益指标	经济指标	解决双朋西乡双朋西村的饮水现状, 提高供水保障率	100%
		社会效益指标	解决项目区270户1388人的饮水现状	100%
		可持续影响指标	工程设计年限	$\geq 15$ 年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村、户满意度	$\geq 90\%$	

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

# 2024年度同仁市隆务镇加毛村人畜饮水提质增效工程项目绩效目标申报表



项目名称	同仁市隆务镇加毛村人畜饮水提质增效工程		项目负责人及电话	卡永刚 (18097039703)
主管部门	同仁市水利局	实施单位	同仁市水利综合服务中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	453.86		
	其中: 财政拨款	453.86		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	更换管各级管道24.55km, 新建各类阀门井429座(水表井2座、分水井16座、检查井25座、入户井384座、减压井2座)。砼道路拆除11607m, 引水口维修1座, 浆砌石挡墙拆除与恢复4426m, 砖砌挡墙4426m。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	更换各级管道24.55Km, 浆砌石挡墙拆除与恢复4426m	100%
			安装各类阀门井429座, 砼道路拆除11607m	100%
			引水口维修1座; 砖砌挡墙4426m	100%
		质量指标	工程完工验收合格率	100%
		时效指标	工程完成及时率	100%
		成本指标	在招投标控制价内完成	100%
	效益指标	经济指标	解决隆务镇加毛村的饮水现状, 提高供水保障率	100%
		社会效益指标	解决项目区384户2907人 9118头/只大小牲畜的饮水现状	100%
		可持续影响指标	工程设计年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村、户满意度	≥90%

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

# 2024年度同仁市保安镇四村人畜饮水提质增效工程项目绩效目标申报表



项目名称	同仁市保安镇四村人畜饮水提质增效工程	项目负责人及电话	卡永刚 (18097039703)	
主管部门	同仁市水利局	实施单位	同仁市水利综合服务中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	375.43		
	其中: 财政拨款	375.43		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	更换各级管道10800m, 新建廊道1座, 维修引水口一座, 护管坝300m, 各类阀门井11座。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	更换各级管道10800m	100%
			安装各类阀门井11座, 护管坝300m	100%
			新建廊道1座, 维修引水口一座	100%
		质量指标	工程完工验收合格率	100%
		时效指标	工程完成及时率	100%
		成本指标	在招投标控制价内完成	100%
	效益指标	经济指标	解决保安镇城内村、城外村、队队村、下庄村四村的饮水现状, 提高供水保障率	100%
		社会效益指标	解决项目区219户1258人的饮水现状	100%
		可持续影响指标	工程设计年限	≥15年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村、户满意度	≥90%	

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

# 同仁市绿色有机农畜产品输出地示范园区应急供水工程项目绩效目标申报表

项目名称	同仁市绿色有机农畜产品输出地示范园区应急供水工程		项目负责人及电话	胡伟 (13909734167)
主管部门	同仁市水利局	实施单位	同仁市水利水电工程项目建设办公室	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	234.16		
	其中: 财政拨款	234.16		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	新建引水口1座, 改建原蓄水池1座, 新建检查井16座, 管道9086m。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建各级管道9086m	100%
			安装检查井16座	100%
			改建蓄水池1座	100%
		质量指标	工程完工验收合格率	100%
		时效指标	工程完成及时率	100%
		成本指标	在招投标控制价内完成	100%
	效益指标	经济指标	解决园区用水现状, 提高供水保障率	100%
		社会效益指标	保证悦牧人家有机牛羊肉精深加工等项目的正常运转	100%
		可持续影响指标	工程设计年限	≥15年
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90%	

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

# 2024年度同仁市兰采乡兰采村人畜饮水提质增效工程项目绩效 目标申报表

项目名称	同仁市兰采乡兰采村人畜饮水提质增效工程		项目负责人及电话	卡永刚 (18097039703)
主管部门	同仁市水利局	实施单位	同仁市水利综合服务中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	270.35		
	其中: 财政拨款	270.35		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	新建小口机井40眼井, 其中井深为40m的15眼、井深为45m的16眼、井深为50m的9眼, 井房40座, 配套机电设备40套。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建小口机井40眼井	100%
			新建井房40座	100%
			配套机电设备40套	100%
		质量指标	工程完工验收合格率	100%
		时效指标	工程完成及时率	100%
		成本指标	在招投标控制价内完成	100%
	效益指标	经济指标	解决兰采乡兰采村的饮水现状, 提高供水保障率	100%
		社会效益指标	解决项目区409户2453人的饮水现状	100%
		可持续影响指标	工程设计年限	≥15年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村、户满意度	≥90%	

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

# 2024年度同仁市保安镇卡加村人畜饮水提质增效工程项目绩效目标申报表



项目名称	同仁市保安镇卡加村人畜饮水提质增效工程	项目负责人及电话	卡永刚 (18097039703)	
主管部门	同仁市水利局	实施单位	同仁市水利综合服务中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	330.63		
	其中: 财政拨款	330.63		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	新建输水管道1条, 共计50m; 更换供水干管1条, 共计2308m; 更换供水支管16条, 共计3606m; 更换分支管37条, 共计5270m; 更换配水管5条, 共计2022m; 更换入户管163条(包括2处玛尼康和1处活动室), 共计6520m, 超声波远传水表(ZC-TUF-6-80), 新建50T蓄水池1座, 分水井9座, 检查井3座, 入户井163座(包括2处玛尼康和1处活动室), 砼路面拆除12242m, 渠道拆除及恢复1000m, 穿公路顶管80m。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	更换各级管道19776m	100%
			安装各类阀门井185座, 砼道路拆除12242m	100%
			新建蓄水池1座	100%
		质量指标	工程完工验收合格率	100%
		时效指标	工程完成及时率	100%
		成本指标	在招投标控制价内完成	100%
	效益指标	经济指标	解决保安镇卡加村的饮水现状, 提高供水保障率	100%
		社会效益指标	解决项目区117户513人的饮水现状	100%
		可持续影响指标	工程设计年限	≥15年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村、户满意度	≥90%	

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

# 2024年度同仁市保安镇群吾村人畜饮水提质增效工程项目绩效目标申报表

项目名称	同仁市保安镇群吾村人畜饮水提质增效工程		项目负责人及电话	卡永刚 (18097039703)
主管部门	同仁市水利局	实施单位	同仁市水利综合服务中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	676.99		
	其中: 财政拨款	676.99		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	新建输水管2条, 共计952m, 更换供水主管5条, 共计3446m, 更换供水支管6条, 共计4084m, 更换分支管3条, 共计1156m, 更换配水管70条, 共计9387m, 更换入户管409条, 共计19632m, 重建蓄水池2座(100T、30T), 分水井12座, 检查井5座, 入户井409座, 砼路面拆除18852.5m, 渠道拆除及恢复1200m, 穿路顶管1处, 共计38m, 采用Φ114*6无缝钢管。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	更换各级管道38657m	100%
			安装各类阀门井426座, 砼道路拆除18852.5m	100%
			新建蓄水池2座	100%
		质量指标	工程完工验收合格率	100%
		时效指标	工程完成及时率	100%
		成本指标	在招投标控制价内完成	100%
	效益指标	经济指标	解决保安镇群吾村的饮水现状, 提高供水保障率	100%
		社会效益指标	解决项目区207户1125人的饮水现状	100%
		可持续影响指标	工程设计年限	≥15年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村、户满意度	≥90%	

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。



## 2024年度同仁市保安镇石哈龙、斗合言二村人畜饮水提质增效 工程项目绩效目标申报表



项目名称	同仁市保安镇石哈龙、斗合言二村人畜饮水提质增效工程		项目负责人及电话	卡永刚 (18097039703)
主管部门	同仁市水利局	实施单位	同仁市水利综合服务中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	199.27		
	其中: 财政拨款	199.27		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	管网配套15.7公里、计量设备91块。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	更换各级管道15.7km	100%
			安装计量设备91块	100%
		质量指标	工程完工验收合格率	100%
		时效指标	工程完成及时率	100%
		成本指标	在招投标控制价内完成	100%
	效益指标	经济指标	解决保安镇石哈龙、斗合言村的饮水现状, 提高供水保障率	100%
		社会效益指标	解决项目区95户419人的饮水现状	100%
		可持续影响指标	工程设计年限	≥15年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村、户满意度	≥90%	

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

## 2024年度同仁市保安镇浪加村人畜饮水提质增效工程项目绩效 目标申报表



项目名称	同仁市保安镇浪加村人畜饮水提质增效工程		项目负责人及电话	卡永刚 (18097039703)
主管部门	同仁市水利局	实施单位	同仁市水利综合服务中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	721.94		
	其中: 财政拨款	721.94		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	输水干管1km, 供水干、支管30km, 入户管13.41km, 入户井447座, 各类阀门井16座。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	更换各级管道31km	100%
			安装各类阀门井463座	100%
		质量指标	工程完工验收合格率	100%
		时效指标	工程完成及时率	100%
		成本指标	在招投标控制价内完成	100%
	效益指标	经济指标	解决保安镇浪加村的饮水现状, 提高供水保障率	100%
		社会效益指标	解决项目区304户1800人的饮水现状	100%
		可持续影响指标	工程设计年限	≥15年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村、户满意度	≥90%	

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

# 2024年度同仁市双朋西乡环主村人畜饮水提质增效工程项目绩效目标申报表



项目名称	同仁市双朋西乡环主村人畜饮水提质增效工程		项目负责人及电话	卡永刚 (18097039703)
主管部门	同仁市水利局	实施单位	同仁市水利综合服务中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	350.62		
	其中: 财政拨款	350.62		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	新建60m小口机井一眼, 机井管理房1座。阔宰村新建输水干管1条, 长702m; 更换供水干管1条, 长474m; 更换支管8条, 共计2049m; 更换分支管2条, 共计136m; 更换配水管4条, 共计509m; 更换入户管42条, 共计1050m; 分水井9座, 检查井2座, 入户井42座; 干管上安装超声波远传水表(ZC-TUF-6-80)1套。环主村新建输水干管1条, 长2327m; 更换供水支管7条, 共计1450m; 更换分支管22条, 共计2057m; 更换配水管17条, 共计861m; 更换入户管77条, 共计1925m; 分水井24座, 检查井3座, 减压井2座, 入户井77座; 干管上安装超声波远传水表(ZC-TUF-6-80)1套。硬化路拆除10227m。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	更换各级管道13540m	100%
			安装各类阀门井159座, 砼道路拆除10227m	100%
			新建机井一眼, 管理房1座	100%
		质量指标	工程完工验收合格率	100%
		时效指标	工程完成及时率	100%
		成本指标	在招投标控制价内完成	100%
	效益指标	经济指标	解决双朋西乡环主村的饮水现状, 提高供水保障率	100%
		社会效益指标	解决项目区119户617人的饮水现状	100%
		可持续影响指标	工程设计年限	≥15年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村、户满意度	≥90%	

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

# 2024年度同仁市年都乎乡曲麻村人畜饮水提质增效工程项目绩效目标申报表



项目名称	同仁市年都乎乡曲麻村人畜饮水提质增效工程	项目负责人及电话	卡永刚 (18097039703)	
主管部门	同仁市水利局	实施单位	同仁市水利综合服务中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1229.45		
	其中: 财政拨款	1229.45		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	①曲麻村一社: 更换配水管659m, 更换入户管1536m, 新建引水口1座, 新建检查井1座, 入户井32座, 砼路面拆除及恢复1098m, 渠道拆除及恢复200m, 水源地保护网围栏100m, 警示牌1座。			
	②曲麻村二社: 更换配水管1105m, 更换入户管1440m, 新建入户井30座, 砼路面拆除及恢复1273m, 渠道拆除及恢复500m。			
	③曲麻村三社至八社: 更换配水管8179m, 更换入户管14496m, 新建300T蓄水池1座、分水井3座、检查井3座、入户井302座, 新建30T水厂1座, 配套净水设备1套, 砼路面拆除及恢复11338m, 渠道拆除及恢复1000m。			
	④曲麻村九社: 更换配水管512m, 更换入户管1842m, 新建入户井38座, 砼路面拆除及恢复1168m, 渠道拆除及恢复200m。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	更换各级管道13431m	100%
			安装各类阀门井409座, 砼道路拆除及恢复13604m	100%
			渠道拆除及恢复1900m, 水源地保护网围栏100m	100%
		质量指标	工程完工验收合格率	100%
		时效指标	工程完成及时率	100%
		成本指标	在招投标控制价内完成	100%
	效益指标	经济指标	解决年都乎乡曲麻村的饮水现状, 提高供水保障率	100%
		社会效益指标	解决项目区340户1665人的饮水现状	100%
		可持续影响指标	工程设计年限	≥15年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村、户满意度	≥90%	

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。