

同仁市2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目库拟入库项目申报表

单位：(盖章)

填报时间：2023年9月25日

单位：万元

序号	项目类别		村	项目名称	建设性质	实施地点	时间进度		责任单位	建设内容	项目预算总投资(万元)	其中				受益对象	绩效目标	联农带农机制	项目前期要素保障情况	备注
	项目类型	二级项目类型					计划开工时间	计划完工时间				财政资金(万元)								
												中央	省级	市、州级	县级					
1	乡村建设行动	农村基础设施	多哇镇卡什加、直跃村	同仁市多哇镇卡什加、直跃村人饮管网改造工程	提升改造	多哇镇卡什加、直跃村	2024.7.15	2024.9.15	市水利局	管道工程共计1.085km,其中支管3条2200m,采用φ90*125PE100(1.25*1.6MPa);分支管4条700m,采用φ63*90PE100(1.6MPa);配水管29条4223m,采用φ40PE100(1.6MPa);入户管4780m,采用φ32PE100(1.6MPa);新建各类阀门井395座(检查井33座,入户井362座),潜坝100m,硬化路拆除9651m,硬化路拆除恢复200m。	530.23	477.207	/	53.023	/	卡什加、直跃村	解决多哇镇卡什加、直跃村2310人的饮水保障问题。	提高水安全保障	现状已调查完毕,实施方案已筹划编制	
2	乡村建设行动	农村基础设施	双朋西乡	同仁市双朋西乡双朋西村供水保障工程	提升改造	双朋西乡双朋西村	2024.7.15	2024.9.15	市水利局	新建10m管道1座,新建输水干管1条5222m,管径为φ160(1.25MPa)、φ160聚乙烯复合管(2.0MPa),支管1条200m,管径为φ110PE100管(1.0MPa),新建200*200蓄水池1座,新建阀门井20座,减压池2座,硬化路面拆除800m,护管坝长200m,牙圈道1处长20m,采用DN3000输水管。	235.9	212.31	/	23.59	/	双朋西村	解决双朋西乡双朋西村270户1388人的饮水保障问题。	提高水安全保障	现状已调查完毕,实施方案已筹划编制	
3	乡村建设行动	农村基础设施	隆务镇加毛村	同仁市隆务镇加毛村人畜饮水提质增效工程	提升改造	隆务镇加毛村	2024.8.15	2024.10.15	市水利局	更换管各段管道24.555m,新建各类阀门井429座(水表井2座,分水井16座,检查井25座,入户井384座,减压井2座);疏通拆除11607m,引水口维修1座,菜园石挡墙拆除与恢复4426m,穿彩钢围挡4426m。	453.86	408.474	/	45.386	/	加毛村	解决同仁市隆务镇加毛村、隆务镇寄宿制学校共计384户2807人9118头(只)大小牲畜的饮水保障问题。	提高水安全保障	现状已调查完毕,实施方案已筹划编制	
4	乡村建设行动	农村基础设施	保安镇城内科、城外村、梁外村、梁队村、下庄村	同仁市保安镇四村人畜饮水提质增效工程	提升改造	城内科、城外村、梁外村、梁队村、下庄村	2024.8.15	2024.10.15	市水利局	更换管各段管道10800m,新建阀门井1座,护管坝300m,各类阀门井11座。	375.43	337.887	/	37.543	/	城内科、城外村、梁外村、梁队村、下庄村	解决保安镇城内科、城外村、梁外村、梁队村、下庄村共219户1258人的饮水保障问题。	提高水安全保障	现状已调查完毕,实施方案已筹划编制	
5	乡村建设行动	农村基础设施	保安镇	同仁市绿色有机农畜产品输出地示范园应急供水工程	新建	保安镇工业园区	2024.3.15	2024.7.15	市水利局	新建引水口水口座,改建原50吨蓄水池1座,新建检查井16座,引、供水主管道9086m。	223.75	181.64	/	42.11	/	保安镇工业园区	解决现阶段工业园区生产、生活供水。	提高水安全保障	现状已调查完毕,实施方案已筹划编制	
6	乡村建设行动	农村基础设施	兰采乡	同仁市兰采乡兰采村人畜饮水提质增效工程	提升改造	兰采乡兰采村	2024.8.15	2024.10.15	市水利局	新建小口机井40眼井,其中井深为40m的15眼,井深为45m的16眼,井深为50m的9眼,井房40座,配套机电设备40套。	270.35	243.315	/	27.035	/	兰采村	解决兰采乡兰采村409户2453人的饮水保障问题。	提高水安全保障	现状已调查完毕,实施方案已筹划编制	
7	乡村建设行动	农村基础设施	保安镇卡加村	同仁市保安镇卡加村人畜饮水提质增效工程	提升改造	保安镇卡加村	2024.7.15	2024.9.15	市水利局	新建输水管道1条,共计50m;更换供水支管16条,共计3606m;更换分支支管37条,共计5270m;更换配水主管5条,共计2022m;更换入户管163条(包括处理玛尼康和1处外活动室),共计6520m;超声液位水表(TC-TUP-6-80),新建500*蓄水池1座,分水井9座,检查井3座,入户井163座(包括玛尼康和1处活动室),硬化路面拆除12242m,渠边拆除及恢复1000m,穿公路顶管80m。	330.63	297.567	/	33.063	/	卡加村	解决保安镇卡加村117户513人的饮水保障问题。	提高水安全保障	现状已调查完毕,实施方案已筹划编制	



# 同仁市2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目库拟入库项目申报表

单位：(盖章)

填报时间：2023年9月25日

单位：万元

序号	项目类别		村	项目名称	建设性质	实施地点	时间进度		责任单位	建设内容及规模	其中				项目预算总投资(万元)	备注
	项目类型	项目子类型					计划开工时间	计划完工时间			中央	省级	市、州级	县级		
8	乡村建设行动	农村基础设施	保安镇 保安镇 保安镇	同仁市保安镇群吾村人畜饮水提质增效工程	提升改造	保安镇群吾村	2024.7.15	2024.9.15	市水利局	新建输水主管2条，共长952m；更换供水主管5条，共长3446m；更换供水主管6条，共长4084m；更换分支管3条，共长1156m；更换配水管70条，共长9387m；更换入户管405条，共长19632m；新建水柜2座(100T、30T)；分水井12座；检查井5座；入户井409座；路面拆除1859.5m；渠道拆除及恢复1200m；穿路顶管1处；共长38m；采用Φ114*6无缝钢管。	609.291	67.089	/	/	676.99	现状已调查完毕，实施方案已筹划编制
9	乡村建设行动	农村基础设施	保安镇 保安镇	同仁市保安镇石哈龙、斗合言村人畜饮水提质增效工程	提升改造	保安镇石哈龙、斗合言村	2024.7.15	2024.9.15	市水利局	管网配套15.7公里、计量设备91块	179.343	19.927	/	/	199.27	现状已调查完毕，实施方案已筹划编制
10	乡村建设行动	农村基础设施	保安镇	同仁市保安镇浪加村人畜饮水提质增效工程	提升改造	保安镇浪加村	2024.8.15	2024.10.15	市水利局	输水主管1km，供水干、支管30km，入户管13.41km，入户井447座，各类阀门16座。	649.746	72.194	/	/	721.94	现状已调查完毕，实施方案已筹划编制
11	乡村建设行动	农村基础设施	双明西乡 环主村	同仁市双明西乡环主村人畜饮水提质增效工程	提升改造	双明西乡环主村	2024.8.15	2024.10.15	市水利局	新建60m小口机井一眼，机井管理房1座，陶宰村新建输水主管1条，长702m；更换供水主管1条，长174m；更换支管8条，共长2049m；更换分支管2条，共长136m；更换配水管4条，共长509m；更换入户管42条，共长1050m；分水井9座；检查井2座；入户井42座；主管上安装超声波远传水表(ZC-TUF-6-80)1套。环主村新建输水主管1条，长2327m；更换供水主管7条，共长1450m；更换分支管22条，共长2057m；更换配水管17条，共长861m；更换入户管7条，共长1925m；分水井24座；检查井3座；减压井2座，入户井77座；主管上安装超声波远传水表(ZC-TUF-6-80)1套。硬化路拆除10227m	315.558	35.062	/	/	350.62	现状已调查完毕，实施方案已筹划编制
12	乡村建设行动	农村基础设施	年都乎乡 曲麻村	同仁市年都乎乡曲麻村人畜饮水提质增效工程	提升改造	年都乎乡曲麻村	2024.8.15	2024.10.15	市水利局	①曲麻村一社：更换配水管659m，更换入户管1536m，新建引水口1座，新建检查井1座，入户井32座，农路面拆除及恢复1098m，渠道拆除及恢复200m，水源地保护网围栏100m，警示牌1座。②曲麻村二社：更换配水管1105m，更换入户管1440m，新建入户井30座，农路面拆除及恢复1273m，渠道拆除及恢复500m。③曲麻村三社至八社：更换配水管8179m，更换入户管14096m，新建300T蓄水池1座、分水井3座、检查井30座、入户井302座，新建90T水厂1座，配套净水设备1套，农路面拆除及恢复11338m，渠道拆除及恢复1000m。④曲麻村九社：更换配水管512m，更换入户管1842m，新建入户井38座，农路面拆除及恢复1168m，渠道拆除及恢复200m。	1106.505	122.945	/	/	1229.45	现状已调查完毕，实施方案已筹划编制
											5018.843	579.577	0	0	5598.42	

