

同仁市疾病预防控制中心文件

ཐུན་རིན་ཤོད་ཁྱེད་རིམ་ལུགས་ཀྱི་ཐུན་འཁོག་ཆེད་འཛིན་ཁྱེ་གནས་ཡིག་ཆ།

同卫疾控【2026】31 号

关于呈报《2026 年同仁市丰水期饮用水水质监测工作分析报告》的报告

同仁市卫生健康局：

为进一步做好同仁市饮用水水质卫生监测工作，保证项目实施质量与效果，根据青海省卫生健康委办公室《关于印发〈青海省饮用水水质监测和信息公开工作方案〉的通知》（青卫办疾控〔2020〕2 号）及《黄南州疾病预防控制中心关于饮用水监测要求的通知》（黄疾控〔2026〕22 号）文件要求，我市依托 61 个监测点开展了丰水期水质卫生监测，系统掌握了饮用水卫生基本状况，为加强饮用水安全管理提供了依据和技术支持，现将《2026 年同仁市丰水期饮用水水质监测工作分析报告》呈报，请审阅！

附件：2026 年丰水期同仁市饮用水水质监测数据统计表

同仁市疾病预防控制中心

2026年9月11日



抄 送：市住建局、市水利局

2026 年同仁市丰水期饮用水水质监测工作 分析报告

一、监测范围

本次丰水期监测覆盖全市 11 个乡镇及城区。

二、监测点水样检测情况

1.检测情况。8 月 10 日至 20 日，在省级督帮组的指导下，市卫健局组织市疾控中心联合市水利、住建部门完成丰水期水样采集，共采集农牧区水样 250 份、城区水样 66 份。9 月 3 日根据黄南州疾控中心要求重采农牧区理化指标超标水样 4 份。水样采集、保存、运输、检测严格遵循《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023) 执行，理化指标及扩展指标样本按规范送省州疾控中心实验室检测。

2.全市 61 个监测点(城区 11 个、农牧区 50 个)共计 320 份水样检测结果显示：微生物和理化指标总合格率为 93.44%。其中，微生物指标合格率 96.72%，理化指标合格率 96.72%。

3.城区水样：11 个监测点 66 份水样检测 89 项指标，涵盖一般化学指标、毒理学指标、微生物学指标、消毒指标和扩展指标。微生物和理化指标总合格率 81.81%，其中微生物指标合格率 81.81%，理化指标合格率 100%，扩展指标合格率 100%。

城区微生物指标不合格的 2 份水样为，同仁市城镇供水 51 号（城南幼儿园）和 57 号（黄南州职业技术学校）点位末梢水检出总大肠菌群，国家标准为不得检出。

4.农牧区水样：50个监测点254份水样（包括重采水样4份）检测37项指标，涵盖一般化学指标、毒理学指标、微生物学指标及消毒指标。微生物和理化指标总合格率96%，其中微生物指标合格率100%，理化指标合格率96%。

农牧区理化指标不合格的2份水样分别为，曲乎乡瓜什则村人饮出厂水氟化物含量为1.24mg/L、曲库乎乡瓜什则村人饮末梢水氟化物含量1.20mg/L，大于国家标准值1.0mg/L标准。

丰水期监测期间，卫健、水利和住建三部门共出动车辆20台次、人员40人次，完成省级指定监测点的全覆盖，覆盖率和完成率为100%，同时开展现场调查，填写水质基本情况调查表，完成了原始资料归档保存。

三、存在主要问题

1.微生物超标问题。丰水期城区出现微生物指标超标，分析主要原因：一是7—8月雨量充沛，径流易携带环境微生物进入水源；二是城区供水管道及蓄水池未能及时开展清淤消杀，日常维护及消毒环节是当前薄弱点。

2.氟化物超标问题。曲库乎乡瓜什则村出厂水及末梢水氟化物超标，可能源于该区域水源氟化物含量偏高，且未配备除氟设备。

3.农牧区饮水安全基础薄弱。水源地管护不到位，大部分蓄水池口低于地表或不高于地表30公分，易受雨雪天气影响，使污物被冲进蓄水池污染水质，且周围网围栏设施不够严密或无，有牛羊进出的可能性。此次丰水期采样期间水

利部门已完成各水源地消毒设施设备安装调试，但从微生物检测结果分析若不加强保护，很难保证水质的长期稳定性。

四、工作建议

1.针对微生物超标。一是住建和水利部门应加强水源地保护与环境管理，减少外界污染输入；二是对农村集中式供水工程配套消毒设施；三是加强基层供水管理人员培训，规范蓄水池清洗、管网冲洗及消毒设施的日常运维管护；四是严格按照国家标准添加消毒剂。

2.针对氟化物超标。一是对曲库乎乡瓜什则村开展水源水、出厂水、末梢水同步检测，明确超标环节；二是安装除氟设备或寻找替代低氟水源，并开展饮水型氟中毒健康监测。

五、下一步计划

1.严格按照国家及省、州级文件要求，联合住建、水利部门持续开展饮用水卫生监测，为饮水安全提供科学依据。

2.加强与水利、住建等部门的沟通协作与数据共享，建立水质问题闭环整改机制(发现问题—反馈—整改—复检—销号)。

3.推动农牧区供水工程水质提升行动，实现消毒设备、除砷除氟设施全覆盖。